



- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

1

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

کارخانه سیمان دیلمان قرارداد آماده سازی و استخراج مواد معدنی

در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴

کارفرما: شرکت صنایع سیمان گیلان سبز
پیمانکار:

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر



- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

2

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

فهرست مندرجات

- ماده ۱- موضوع قرارداد و مقدار آن
- ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد
- ماده ۳- مبلغ قرارداد
- ماده ۴- نحوه محاسبه و پرداخت
- ماده ۵- مدت قرارداد
- ماده ۶- نظارت بر اجرای کار
- ماده ۷- روابط بین کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار
- ماده ۸- شرایط استخراج - بارگیری و حمل
- ماده ۹- میزان استخراج و بارگیری و حمل
- ماده ۱۰- مشخصات و نشانی دو طرف
- ماده ۱۱- تضمین انجام تعهدات
- ماده ۱۲- تضمین حسن انجام کار
- ماده ۱۳- کسورات قرارداد
- ماده ۱۴- استرداد تضمین ها و سپرده ها
- ماده ۱۵- نحوه محاسبه احجام عملیات در کارکرد موقت و قطعی
- ماده ۱۶- ماشین آلات
- ماده ۱۷- مواد ناریه
- ماده ۱۸- نوع و میزان تولید
- ماده ۱۹- محل تحویل ماده معدنی تولید شده
- ماده ۲۰- مشخصات و کیفیت محصول
- ماده ۲۱- مالکیت مواد استخراج شده
- ماده ۲۲- تعهدات کارفرما
- ماده ۲۳- تعهدات و تائیدات پیمانکار
- ماده ۲۴- جرائم
- ماده ۲۵- حوادث قهری و غیر مترقبه
- ماده ۲۶- حل اختلاف
- ماده ۲۷- فسخ قرارداد
- ماده ۲۸- اقدامات پس از فسخ قرارداد
- ماده ۲۹- تحویل موقت و تحویل قطعی
- ماده ۳۰- پیوستهای قرارداد
- ماده ۳۱- نسخ قرارداد

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

طرفین قرارداد:

این قرارداد فی ما بین شرکت صنایع سیمان گیلان سبز {سهامی خاص} به نمایندگی آقایان، سعید کریمی نژاد به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره و سید مهدی حسینی ابراهیم آباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شماره ثبت ۴۴۶، کد اقتصادی شماره ۴۱۱۱۱۸۶۹۳۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۳۴۴۳ به نشانی: استان گیلان، شهرستان سیاهکل، دیلمان، جنب روستای گولک، کارخانه سیمان دیلمان، به شماره تلفن ۰۱۳۴۲۴۸۸۳۴۹ که منبع در این قرارداد "کارفرما" نامیده میشوند از یک طرف و شرکت با شماره ثبت و کد اقتصادی و شناسه ملی به نمایندگی به سمت به آدرس: کدپستی: تلفن: و شماره همراه که منبع در این قرارداد "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر مطابق با مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد گردید و طرفین حسب تعهد خود ملزم به اجرای آن شدند.

ماده ۱ - موضوع قرارداد و مقدار آن:

- ۱-۱ انجام عملیات نقشه برداری، آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج، باطله برداری (سطحی)، بارگیری و حمل سنگ آهک به محل دپوها، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن به مقدار ۷۷۵.۰۰۰ (هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تن در بازه زمانی ۱۲ ماه شمسی از فاصله ۱۰.۵ الی ۱۱.۵ کیلومتری باسکول کارخانه سیمان دیلمان
- ۱-۲ انجام عملیات نقشه برداری، آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج، خردایش اورسایزها، بارگیری و حمل مواد اولیه به محل دپوی معدن مارن (حدود ۴ کیلومتر)، به مقدار ۲۰۰.۰۰۰ (دویست هزار) تن بنا به درخواست کارفرما و درایام مورد نظر کارفرما
- ۱-۳ انجام عملیات نقشه برداری، آماده سازی، استخراج، باطله برداری (سطحی)، بارگیری و حمل مارل به محل دپوی تعیین شده و باردهی به سنگ شکن به مقدار ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد هزار) تن در بازه زمانی ۱۲ ماه شمسی، از فاصله حدود ۷.۵ الی ۸.۵ کیلومتری باسکول کارخانه سیمان دیلمان
- ۱-۴ حمل و بارگیری از دپوی گولک با فاصله حدود یک کیلومتری باسکول کارخانه سیمان دیلمان، به میزان حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ هزار تن بنا به درخواست کارفرما و در ایام مورد نظر کارفرما
- ۱-۵ انجام عملیات نقشه برداری، آماده سازی، استخراج، باطله برداری (سطحی)، بارگیری و حمل مخلوط کوهی و باردهی به سنگ شکن در بازه زمانی ۱۲ ماه شمسی، از فاصله حدود ۱ الی ۱.۵ کیلومتری باسکول کارخانه سیمان دیلمان
- ۱-۶ عملیات بارگیری و حمل و تحویل مقدار مواد افزودنی و معدنی مختلف (از قبیل سنگ آهن، گچ و غیره) که به تناسب مورد نیاز است، در ایام مورد نظر کارفرما

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

تبصره ۱- مقادیر فوق از معادن متعلق به شرکت صنایع سیمان گیلان سبز واقع در منطقه نیاول و دپوهای ایجاد شده تامین شده که فواصل محل بارگیری تا قیف سنگ شکن یا محل دپوها در کارخانه، قبلاً به رویت پیمانکار رسیده است. میانگین تناژ دهی به سنگ شکن از سوی کارفرما به صورت روزانه به پیمانکار اعلام می شود.

۷-۱- استخراج در معدن سنگ آهک نیاول شامل نقشه برداری، آماده سازی، حفاری و آتشیاری و ریپر زدن و دپو می باشد، در بعضی مناطق ممکن است استخراج مارل نیاز به چکش بیل مکانیکی داشته باشد (عملیات آتشیاری در معدن مارن ممنوع است) و پیمانکار موظف است از محل هائی که توسط کارفرما (یا دستگاه نظارت وی) تعیین می شود اقدام به استخراج نموده و مواد استخراجی را به مقدار تناژ مورد نیاز سنگ شکن که روزانه توسط کارفرما تعیین می گردد، طبق برگ باسکول در محل قیف سنگ شکن یا دپوها تحویل دهد.

تبصره ۲- در صورت توقف کارخانه یا سنگ شکن و عدم نیاز مواد معدنی (تغییرات فنی اساسی و غیره)، پیمانکار با هماهنگی واحد معدن مجاز است در صورت امکان؛ مقدار بار مورد نیاز روزانه موضوع قرارداد را به دپوها منتقل و تخلیه نماید.

۸-۱- در صورتیکه به دلیل تغییر جبهه کار معادن نیاز به احداث جاده جدید در داخل معادن باشد، پیمانکار موظف است جاده موصوف را به نحو مقتضی احداث نماید و از این بابت هیچ هزینه ای بجز میزان سنگ آهک یا مارل استخراجی پرداخت نخواهد شد.

۹-۱- پیمانکار موظف به نگهداری و حفظ و مرمت جاده مذکور و تمامی جاده های معدن بوده به نحوی که در پایان قرارداد به شکل اولیه و سالم قابل بهره برداری و تحویل به کارفرما باشد، در غیر اینصورت کارفرما هزینه های نگهداری و مرمت جاده ها را از صورت وضعیت نهائی پیمانکار در زمان تغییر و تحول کسر خواهد نمود.

تبصره ۳- از بابت نگهداری، مرمت و تسطیح در جاده اختصاصی کارخانه تا معادن، هیچ هزینه ای پرداخت نخواهد شد، نگهداری جاده اختصاصی به عهده پیمانکار می باشد. (به غیر از اجرای آسفالت و بتن ریزی که به عهده کارفرما می باشد).

۱۰-۱- پیمانکار قبلاً از جاده های دسترسی کارخانه به معادن، ساختار زمین شناسی معدن، محل و موقعیت معادن، دپوهای مواد معدنی کارخانه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ معدن، نوع ماده معدنی، نحوه دپوهای معدن، محل دپوها، جاده دسترسی و عملیات اجرایی و سایر مطالب و شرایط و نکات، اقدام به انعقاد این قرارداد می نماید.

تبصره ۴- مقادیر ذکر شده در ماده ۱ تقریبی بوده و براساس نیاز و تشخیص کارفرما می تواند در پایان قرارداد و یا بصورت روزانه، تابست و پنج درصد بدون تغییر در قیمت، کاهش و یا افزایش یابد. پیمانکار در این خصوص هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.

۲- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

۱-۲- مفاد قرارداد

۲-۲- تعهد نامه ها



- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

5

موضوع: تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

۳-۲- فهرست بهاء واحد شامل، جدول آنالیز قیمت قرارداد و برآورد تقریبی مقادیر کار (پیوستهای شماره ۱ و ۲ و ۳) پیوست ۴ ماشین آلات مورد نیاز و پیوست ۵ دستورالعمل مقررات ایمنی در معادن که جزء لاینفک این قرارداد است.

۴-۲- نقشه های مربوطه شامل نقشه های کلی و اجرائی که از ابتدای شروع کار و نیز در ضمن اجرای کار از طرف کارفرما تحویل پیمانکاری می گردد.

۵-۲- اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و بمنظور انجام قرارداد، به پیمانکار ابلاغ می شود و یا بین طرفین قرارداد مبادله می گردد. جزء اسناد و مدارک قرارداد بشمار می آید این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود و ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار، صورتمجلس یا هر نوع مکاتبه باشد.

۶-۲- در صورت وجود تناقص و دوگانگی بین اسناد و مدارک، ترتیب اولویت اسناد به ترتیب ردیف های مشخص شده مفاد این قرارداد است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، جداول پیوست این قرارداد، بردیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.

۳. مبلغ قرارداد:

۱-۳- حداقل مبلغ کل اولیه قرارداد معادن (به عدد) ریال و (به حروف)
(.....) به صورت ناخالص است. مبلغ ناخالص اولیه قرارداد شامل کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اجرای موضوع قرارداد از قبیل هزینه های مربوط به تامین کلیه (ماشین آلات، مصالح و ابزار برای حفاری جهت آتشیاری، خرید و حمل مواد ناریه تا محل انبارک و یا معدن، بارگیری، تامین ناوگان حمل باطله ها و ماده معدنی و حمل آنها به مکانهای مشخص و تامین کلیه مصالح و اقلام مصرفی و قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری) اعم از اساسی و جزئی ماشین آلات و تجهیزات، عملیات انباشت ماده معدنی یا باطله در محلهای مورد نظر، عملیات نقشه برداری، اکتشاف حین استخراج، نمونه برداری و انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و کلیه هزینه های مورد نیاز جهت اجرای صحیح و اصولی و کامل مفاد قرارداد مطابق نقشه ها و مشخصات فنی و سایر کارهای قید شده در شرح کارهای مندرج در مفاد قرارداد می باشد.

پیمانکار تائید نمود در مبلغ پیمان علاوه بر هزینه های فوق الذکر، سود پیمانکاری، هزینه های ناشی از اجرای قوانین و آئین نامه های کار و بیمه های اجتماعی و مالیات ها، هزینه های برپایی و برچیدن کارگاه، تجهیز کارگاه اعم از تامین غذا برای کارکنان، عوامل اقلیمی منطقه، احداث انبارهای روباز و سرپوشیده و هر نوع بنا، امور اداری، سوخت و اسکان پرسنل، نگهداری مصالح و ابزار، عوامل و وسایل حفاظتی و ایمنی و بهداشتی، کلیه هزینه های انبارک مواد ناریه مثل تامین ایاب ذهاب پرسنل مستقر در انبارک، خرید مواد ناریه، هزینه قرارداد های فراجا در خصوص نگهداری، اسکورت و همپایی و نظارت بر مصرف مواد ناریه و تمامی موارد پیش بینی نشده را به صورت ناخالص در نظر گرفته است.

۲-۳- شرایط و مبلغ تامین مارل:

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

بهای نقشه برداری، آماده سازی، استخراج، لق گیری، دپو سازی و بارگیری، حمل، دپوسازی در دپوهای کارخانه یا تحویل در قیف سنگ شکن، بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده هر تن مارل تحویلی مطابق جدول آنالیز قیمت (پیوست) به ازای هر تن ریال و برای ۵۰۰,۰۰۰ تن مارل تحویلی ریال می باشد.

تبصره ۵- آتشکاری در معدن مارل ممنوع است. عملیات استخراج در معدن مارل بوسیله بولدوزر و بیل مکانیکی انجام می شود.

۳-۳- شرایط و مبلغ تامین سنگ آهک:

بهای نقشه برداری، آماده سازی، استخراج، لق گیری، دپو سازی و بارگیری، حمل، دپوسازی در کارخانه یا تحویل در قیف سنگ شکن، بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، هر تن سنگ آهک تحویلی مطابق جدول آنالیز قیمت (پیوست) به ازای هر تن ریال و برای ۷۷۵,۰۰۰ تن سنگ آهک تحویلی ریال می باشد.

۳-۴- شرایط و مبلغ حمل و بارگیری از دپوی های مجاور کارخانه:

۳-۴-۱- بهای بارگیری و حمل مواد اولیه مورد نیاز از دپوی گولک به ازای هر تن ریال است.
۳-۴-۲- بهای بارگیری و حمل سایر مواد اولیه یا کلینکر، از دپوی های مختلف کارخانه، تا محل های مورد نیاز تعیین شده که بنا بر ضرورت به صورت ساعتی انجام می شود، بر اساس کارکرد ساعتی مندرج در جدول پیوست شماره ۳ محاسبه پرداخت خواهد شد.

۳-۴-۳- برنامه ریزی، کنترل کارکرد ساعتی تجهیزات، به عهده واحد تولید کارفرما بوده که می بایست به صورت روزانه و در فرمهای ارائه شده، تایید و تحویل نماینده پیمانکار نماید. در پایان هر دوره، کارکرد ساعتی تجهیزات، طی فرمهای تایید شده، پس از کنترل و تایید مقادیر از سوی مدیر تولید، جهت درج در صورت وضعیتها تحویل واحد معدن می شود.

۳-۴-۴- در طول شیفت روز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ تعداد دو دستگاه لودر و همچنین چهار دستگاه کامیون جهت شارژ مخلوط، افزودنی ها، تخلیه کلینکر، نظافت محوطه، دپو سازی و ... در اختیار واحد تولید است که پس از کسر یک ساعت بابت سوختگیری و ... ده ساعت مفید از تجهیزات استفاده خواهد شد. در طول شیفت شب از ساعت ۲۰:۰۰ لغایت ۵ صبح تعداد یک دستگاه لودر و سه دستگاه کامیون در اختیار واحد تولید خواهد بود که پس از کسر ساعات استراحت، صرف شام و ... ۸ ساعت کاری مفید از تجهیزات استفاده خواهد شد.

۳-۴-۵- هیچ مبلغی بابت توقف و یا خواب ماشین آلات پرداخت نخواهد شد.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۴-۳-۶- در صورت خرابی تجهیزات ساعتی و نیاز ضروری کارفرما به تجهیزات فوق، پیمانکار موظف است بلافاصله، نسبت به جایگزینی تجهیزات معیوب اقدام نماید. در غیر اینصورت بنا به تشخیص دستگاه نظارت جریمه ایی معادل دو برابر ساعات توقف تجهیز معیوب از پیمانکار کسر می شود.

۴-۳-۷- در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات پیمانکار برای بیش از ساعات تعریف شده، پیمانکار موظف به تمکین آن است. بدیهی است ساعات اضافه کار، توسط واحد مربوطه در فرمهای تحویلی درج و عینا در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ خواهد شد.

۴-۳-۸- فقط تامین سوخت مورد نیاز لودرهای ساعتی داخلی به عهده کارفرما می باشد. با توجه به رویه شرکت پخش فراورده های نفتی کمپرسی های بکارگرفته شده می بایست از کارت سوخت خود استفاده نمایند بنابراین تامین سوخت کمپرسی ها به عهده پیمانکار است.

تبصره ۶- در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن توسط پیمانکار، مالیات مذکور بر اساس فیشهای واریزی مطابق قانون به مبالغ فوق اضافه خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و ارائه گواهینامه(ظرف حداکثر سه ماه)، هیچگونه وجهی برای مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت نمی شود.

تبصره ۷- چنانچه در طول مدت قرارداد و بر اساس مصوبات دولت، افزایش در نرخ سوخت و ناریه اعمال گردد، به تناسب افزایش اعمال شده، فقط مابه التفاوت نرخ سوخت و خرید مواد ناریه بر مبنای فاکتور خرید، لحاظ خواهد گردید.

ماده ۴- نحوه محاسبه و پرداخت:

- ۴-۱- پیمانکار در پایان هر ماه صورت وضعیت خود را تنظیم و با ارائه مستندات کافی و کامل، جهت بررسی و پرداخت تحویل کارفرما می نماید، کارفرما موظف است، ظرف مدت یک ماه نسبت به رسیدگی صورت وضعیت ارسالی اقدام نماید.
- ۴-۲- به پیوست صورت وضعیت باید لیست کارکرد ساعتی ماشین آلات مورد استفاده و لیست برگه های توزین که در باسکول معدن و یا باسکول مورد نظر کارفرما در محل کارخانه توزین شده و به تأیید نماینده کارفرما رسیده است، ارائه گردد.
- ۴-۳- کارفرما صورت وضعیت های مذکور را کنترل و اصلاح نموده و پس از کسر، کسورات قانونی و سایر کسورات که در این قرارداد به آن ذکر می شود، نسبت به پرداخت مبلغ تأیید شده، اقدام می نماید.
- ۴-۴- در صورت دپو سازی سنگ آهک یا مارن در محل معدن مارن که امکان توزین ندارد، از روش دپو گرافی طی صورت جلسه برداشت مشترک جهت تعیین تناژ استفاده خواهد شد. وزن مخصوص سنگ آهک دپو سازی شده ۱.۷۰ تن بر متر مکعب و مارن



- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

8

موضوع: تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

۱.۶۰ تن بر متر مکعب در نظر گرفته شده و هزینه حمل آن بر اساس تن کیلومتر محاسبه و پرداخت خواهد شد. در صورت انتقال بار موجود در دپوی ایجاد شده به محل سنگ شکن یا دپوی کارخانه، هزینه یک مرحله بارگیری مجدد بعلاوه مبلغ هزینه حمل مسیر باقیمانده بر مبنای تن کیلومتر محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۴-۵- کلیه مواد ورودی از معدن و مصرفی از دپوها ی ایجاد شده توزین خواهد شد. در صورت خرابی سیستم توزین از روش انتخاب تصادفی (راندوم چک) ده درصد از کامیونهای حامل مواد معدنی با انتخاب نماینده کارفرما جهت تعیین تناژ استفاده خواهد شد. این تناژ ملاک محاسبه مواد اولیه تحویلی پیمانکار و پرداخت هزینه ها از سوی کارفرما است.

۴-۶- در صورت استفاده از ماشین آلات پیمانکار به صورت ساعتی در معدن، هزینه های آن به استناد جدول ساعتی پیوست ۳ قرارداد به میزان کارکرد تأیید شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۴-۷- تأیید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت های موقت ماهیانه به پیمانکار، از مسئولیت های وی در انجام تعهداتش طبق قرارداد نمی کاهد و به معنی تأیید کیفی و یا کمی کارها توسط کارفرما نیست.

ماده ۵- مدت و تاریخ شروع قرارداد:

۵-۱- تاریخ شروع قرارداد از ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ بوده و تاریخ پایان قرارداد یک سال شمسی پس از شروع آن می باشد، پیمانکار می تواند، قبل از شروع عملیات حمل، عملیات استخراج و دپوسازی در معدن را آغاز نماید.

۵-۲- این قرارداد از تاریخ ابلاغ آن از سوی کارفرما، نافذ است.

۵-۳- در صورت افزایش مقادیر کل قرارداد (بنا بر درخواست کتبی کارفرما) بر مدت قرارداد نیز به تناسب افزایش حجم، افزوده خواهد شد.

۵-۴- پیمانکار متعهد است از تاریخ شروع قرارداد در مدت ۱۰ روز نسبت به تکمیل تجهیز کارگاه جهت انجام عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید. مدت تکمیل تجهیز کارگاه، در مدت اجرای قرارداد (۱۲ ماه شمسی) لحاظ شده است.

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار:

۶-۱- نظارت بر حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق اسناد و مدارک این قرارداد در تعهد دارد، و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد پیمانکار در چارچوب مفاد قرارداد، از طرف کارفرما بر عهده مدیر معدن و در نهایت مدیر کارخانه سیمان گیلان سبز قرار گرفت که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود و پیمانکار موظف است خدمات موضوع قرارداد را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین تحت نظارت دستگاه نظارت اجرا نماید. بدیهی است که حضور دستگاه نظارت برای اجرای صحیح موضوع قرارداد می باشد و لذا وجود دستگاه نظارت رافع مسئولیتهای پیمانکار نخواهد بود.

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر



- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

9

موضوع: تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

۶-۲- دستگاه نظارت ضمن کنترل مدت و مبلغ قانونی قرارداد موظف است حداقل دو ماه قبل از پر شدن سقف ریالی و پایان مدت قانونی قرارداد مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و پیش بینی لازم جهت جلوگیری از انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از میزان تعیین شده در چارچوب قرارداد را به عمل آورد.

۶-۳- کارفرما یا نماینده رسمی او، همچنین ناظرین وی می توانند در هر ساعت از شبانه روز از کارگاه، انبار، تأسیسات و محل اسکان پرسنل پیمانکار بازدید به عمل آورند و پیمانکار موظف است به نحو مقتضی امکان این بازدیدها را فراهم آورد.

۶-۴- ناظر و نمایندگان او حق دارند در تمام مدت کار نظریات اصلاحی خود را در خصوص نحوه کار، مواد، محل استخراج و عملکرد پیمانکار شفاهی یا کتبی اعلام دارند و پیمانکار موظف به رعایت این نظریات خواهد بود.

ماده ۷- روابط بین کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار:

کارفرما یا نماینده او، بر نحوه انجام کار و مراحل مختلف پیشرفت آن نظارت کامل داشته و برای این منظور از دستگاه نظارت، جهت انجام و ارائه خدمات ذیربط استفاده می نماید تا به نمایندگی از جانب کارفرما وظایف زیر را برعهده داشته باشد:

- برنامه ریزی و هماهنگی با کارکرد سنگ شکن

- ارائه دستورالعملها پس از نمونه برداری و آزمایشهای شیمیائی مواد اولیه

- نظارت بر کمیت و کیفیت مواد معدنی استخراج و حمل شده

۷-۱- عملیات موضوع قرارداد باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغ شده انجام پذیرد. ضمناً کلیه دستورالعملها و ابلاغ کلیه کارها به صورت کتبی است. در هر صورت پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات و سلامت کار و پرسنل مربوطه بوده و حضور دستگاه نظارت یا ناظر رافع مسئولیتهای پیمانکار نخواهد بود.

۷-۲- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورد و دستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد.

ماده ۸- شرایط استخراج، بارگیری و حمل:

۸-۱- نگهداری جاده کارخانه تا معادن (شامل تسطیح، گریدر زنی، برف روبی و ... به غیر از ترمیم آسفالت یا بتن ریزی)، احداث جاده های داخل معدن و آماده سازی، حفاری (آتشکاری و استخراج و هر آنچه مورد نیاز است) از وظایف پیمانکار بوده و با هزینه پیمانکار انجام می شود که منحصر بایستی طبق طرح بهره برداری، نقشه های تعیین شده و دستورالعمل هایی باشد که از سوی دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار بدون هیچگونه عذری مکلف به اجرای آن بوده و در صورت عدم رعایت ضوابط، ملزم به جبران هر گونه خسارت احتمالی خواهد بود.

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۸-۲- با توجه به نوع وسختی سنگ آهک عملیات استخراج با استفاده از مواد ناریه و خردایش سنگهای اور سایز over size توسط پیمانکار ضروری می باشد. عملیات استخراج مارل می بایست بدون انجام آتشیاری انجام گیرد. به هر حال چگونگی استخراج مارل در بازدید انجام شده مورد توجه پیمانکار قرار گرفته است.

۸-۳- در صورت ایجاد شرایطی که امکان استخراج، به هر علتی، (پیش بینی شده یا پیش بینی نشده) با روش آتشیاری ممکن نباشد. پیمانکار موظف است، بنا به درخواست کارفرما، سنگ آهک مورد نیاز را به میزان تعیین شده در قرارداد، به وسیله پیکوریل مکانیکی استخراج نموده و در محل سنگ شکن تحویل نماید. بدیهی است، پیمانکار در این خصوص هر گونه ادعایی را از خود سلب می نماید. در این شرایط هزینه ها بر مبنای جدول پیوست ۱-۲ قرارداد (پیشنهاد قیمت بر مبنای استخراج سنگ آهک با پیکور) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۸-۴- پیمانکار موظف است در هنگام درخواست کارفرما، با هماهنگی واحد معدن ماشین آلات خود را در اختیار سایر واحدها قرار داده و هزینه ها بر اساس جدول ساعتی پیش بینی شده در قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت می شود.

۸-۵- پیمانکار موظف است، عملیات استخراج را به نحوی انجام دهد که قله های بزرگتر از ۰/۸ متر به بالا تولید نگردد و در صورت وجود قطعات بزرگ میبایستی توسط بلدوزر و یا لودر در محلهای تعیین شده انباشته و ظرف حداکثر یک هفته، بوسیله بیل مجهز به چکش مکانیکی (هیدروهامر) به قطعات کوچکتر تبدیل نماید.

۸-۶- پیمانکار موظف است مواد متفرقه مورد نیاز کارخانه از قبیل گچ، سنگ آهن و کلینکر را به سنگ شکن و یا دیگر محل های تعیین شده انتقال دهد.

ماده ۹- شرایط و میزان استخراج و بارگیری و حمل:

۹-۱- پیمانکار موظف است که مقدار مواد معدنی موضوع بندهای مندرج در قرارداد را، روزانه حدود ۵۵۰۰-۵۲۰۰ تن از معدن بر اساس درخواست کارفرما و با هماهنگی واحد معدن در ساعات مورد نظر در قیف سنگ شکن تخلیه نماید. (مواد معدنی می بایست به مقداری حمل گردد که باعث توقف خط تولید نگردد.)

۹-۲- نظر به اینکه ساعت کاری سنگ شکن از ۷:۳۰ صبح الی ۱۸ عصر می باشد، لذا پیمانکار، نیاز مواد معدنی کارفرما را با درصدهای تعیین شده از معدن تامین نموده و ملزم به قبول و اجرای آن می باشد. در صورت حمل و تحویل کمتر از تناژهای روزانه قرارداد هر یک از مواد معدنی مورد نیاز سنگ شکن از معدن (به دلیل عدم وجود تعداد کامیون مورد نیاز، نبود مواد معدنی و غیره) و درخواست سنگ شکن به آنها مطابق درصد و تناژهای اعلام شده، پیمانکار موظف است در صورتیکه در دپوهای

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

کارخانه، مواد اولیه مورد نظر موجود باشد، تناژ کسری را از دپوها تامین و از این بابت وجهی به وی تعلق نمی گیرد. (هزینه بارگیری مجدد و حمل، تا تحویل بر عهده پیمانکار است.)

۹-۳- در صورت عدم تامین کسری مواد اولیه مورد نیاز سنگ شکن یا عدم اجرای بند ۲-۹ و حمل کمتر از تناژ روزانه مورد درخواست در هر یک از مواد معدنی به علت قصور پیمانکار شامل عدم استخراج مواد اولیه در معدن، کسری ماشین آلات، برنامه ریزی نادرست پیمانکار و ...، جریمه ای معادل تناژ کسری (تناژ حمل نشده)، برابر نرخ قرارداد و خسارت کارفرما از صورت وضعیت مربوط به آن کسر می گردد و پیمانکار حق اعتراض ندارد.

۹-۴- تسطیح محل دپوها، نگهداری و همچنین دپوسازی های مختلف (آهک، مارن، گچ، آهن، کلینکر و ...) به عهده و با هزینه پیمانکار است.

۹-۵- در مواقعی که به دلیل بارندگی شدید و نامناسب بودن جاده ارتباطی و یا عدم وجود مواد معدنی مناسب در جبهه کارهای معدن یا مسایل فورس ماژور به وجود آمده باشد، طبق برنامه کارفرما، پیمانکار موظف است از محل دپوها، مواد معدنی لازم را با رطوبت قابل قبول، در داخل قیف سنگ شکن تخلیه نماید. به مواد معدنی مرطوب غیر قابل مصرف بهایی پرداخت نمی شود.

۹-۶- در مواقع بارندگی، پیمانکار موظف است جهت تمیز کردن و پاکسازی کف کامیون ها از بیل مکانیکی خود استفاده نماید بطوریکه اضافه وزنی در باسکول به وجود نیاید.

۹-۷- در صورت اجرای بند ۲-۹ پیمانکار موظف است، مجدداً مواد حمل شده از دپو را توزین نماید.

۹-۸- در صورتیکه پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما اقدام به استخراج مواد بیش از مقدار مقرر در قرارداد و یا غیر از محل های تعیین شده توسط کارفرما نماید، وجهی به وی تعلق نخواهد گرفت و در صورتی که این اقدام باعث تخریب معدن گردد، خسارت حاصله محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.

۹-۹- در صورتیکه در اثر اهمال پیمانکار قطعات فلزی ناشی از گوشه تیغه بلدوزر، ناخن لودر یا بیل و غیره وارد سنگ شکن شود و باعث توقف و یا ضرر و زیان به و خسارت گردد، هزینه تجهیزات تعویضی و تعمیرات و توقفات با تشخیص و اعلام کارفرما به حساب پیمانکار منظور خواهد شد و از صورت وضعیت وی کسر می گردد و پیمانکار حق اعتراض ندارد.

۹-۱۰- پیمانکار موظف است، جهت نظافت اطراف سنگ شکن و تسطیح دپوها ی مجاور آن، همواره یک دستگاه لودر (لودر می بایست به تایید کارفرما برسد) در کنار سنگ شکن داشته باشد.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

ماده ۱۰- مشخصات و نشانی دو طرف:

نشانی و مشخصات طرفین همان است که در این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانده شود. مادامی که به ترتیب فوق عمل نشود، ارسال هر گونه نامه یا اخطار به نشانی، ابلاغ شده محسوب شده و عذر عدم اطلاع مسموع نیست.

ماده ۱۱- تضمین انجام تعهدات:

برای تضمین انجام تعهدات مفاد این قرارداد، پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار و همزمان با انعقاد قرارداد معادل ۱۲۰٪ مبلغ اولیه قرارداد، چک صیاد تسلیم کارفرما نموده و این ضمانتنامه تا انجام کلیه تعهدات مربوط به این قرارداد نزد کارفرما باقی می ماند. کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار که منجر به فسخ قرارداد و یا خسارت به کارفرما شود، ضمانت نامه مزبور را بدون هیچگونه تشریفات راساً و به تشخیص خود ضبط نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ماده ۱۲- تضمین حسن انجام کار:

۱-۱۲- از هر صورت وضعیت پیمانکار ۱۰٪ بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و به صورت سپرده نزد کارفرما نگهداری خواهد شد. کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار و عدم انجام تعهدات قراردادی که منجر به فسخ قرارداد و یا خسارت به کارفرما شود، تضمین مزبور را بدون هیچگونه تشریفات راساً و به تشخیص خود ضبط نماید. تبصره ۸: به منظور مساعدت با پیمانکار، از ماه چهارم قرارداد، هر سه ماه یکبار، مبلغ حسن انجام کار پس از درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار عودت خواهد شد.

۲-۱۲- نظر باینکه مسئولیت کیفیت مواد اولیه تحویلی از نظر عیار و دانه بندی اهمیت ویژه ای دارد، لذا در طول مدت قرارداد و یا در جریان تولید کارخانه سیمان دیلمان، چنانچه مشخص گردد که مواد تحویلی مطابق مشخصات نبوده و ایجاد مشکلاتی در روند کار کارخانه نموده است، مسئولیت جبران خسارات ناشی از این عمل بعهده پیمانکار بوده و از محل تضامین و مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. پیمانکار حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب نموده است.

ماده ۱۳- کسورات قرارداد:

کسورات قرارداد که بر تمامی پرداخت ها اعمال می شود و بر عهده پیمانکار می باشد شامل موارد ذیل خواهد بود:

۱-۱۳ کسر ۵٪ به عنوان سپرده بیمه تامین اجتماعی

۲-۱۳ کسر ده درصد از هر صورت وضعیت به عنوان حسن انجام کار

۳-۱۳ هرنوع کسورات قانونی دیگری که در زمان عقد قرارداد تعلق می گیرد به استناد تبصره ۸

۴-۱۳ هزینه های تهیه، حمل، انبارداری، محافظت از انبارک توسط نیروی انتظامی، آتشکاری مواد ناریه، سوخت امانی و سایر خدمات مورد نیاز پیمانکار، در صورتیکه توسط کارفرما انجام شده یا هزینه های آن پرداخت شده باشد.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لقی گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

ماده ۱۴- استرداد تضمین ها و سپرده ها:

۱-۱۴- تضمین انجام تعهدات پس از ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت، تأیید کمیت و کیفیت مواد اولیه تحویلی، تأیید صورت وضعیت قطعی کارکرد و ارائه مفاسد حساب اداره کار و امور اجتماعی به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۲-۱۴- سپرده بیمه کارکنان و صورت وضعیت های قطعی پس از ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی و با ارائه مفاسد حساب تامین اجتماعی و در صورت عدم بدهی به کارفرما، به پیمانکار پرداخت خواهد شد. (پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار و ۵ (پنج)٪ سپرده بیمه منوط به ارائه مفاسد حساب از سازمان تامین اجتماعی می باشد).

۳-۱۴- باقیمانده حسن انجام کار (سه ماه پایانی قرارداد) پس از ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی و برطرف سازی مشکلات فنی کار اعم از لقی گیری، بهسازی پله ها، جاده و ... در صورت عدم بدهی به کارفرما، به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵- نحوه محاسبه احجام عملیات در کارکرد موقت و قطعی:

۱-۱۵- کلیه مواد اولیه ورودی به کارخانه در باسکول کارخانه سیمان دیلمان توزین خواهد شد. در صورت خرابی سیستم توزین، از سیستم راندوم چک جهت تعیین تناژی که به سنگ شکن یا محل های دپوی کارخانه منتقل شده است استفاده می شود. (انتخاب تصادفی ۱۰ درصد از کامیونهای حمل مواد اولیه به وسیله نماینده کارفرما و توزین در سایر باسکولهای کارخانه) این تناژ ملاک محاسبه مواد اولیه تحویلی پیمانکار است.

۲-۱۵- در صورت انباشت سنگ آهک یا مارن در محل معدن مارن و یا دپوهای دیگر، ملاک محاسبه تناژ تحویلی، محاسبه احجام دپو شده با روش دپو گرافی و با نقشه برداری مشترک خواهد بود. (با مد نظر داشتن ماده ۴-۴ قرارداد)

ماده ۱۶- تامین ماشین آلات:

پیمانکار موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قرارداد، ماشین آلات مورد نیاز را مطابق جدول شماره ۴ پیوست قرارداد، به همراه لیست به کارفرما ارائه نماید.

ماده ۱۷- مواد ناریه:

۱-۱۷- مکاتبات اولیه مورد نیاز، مثل معرفی به سازمان صمت جهت تهیه مواد ناریه مورد نیاز توسط کارفرما انجام می شود. پیمانکار موظف، به خرید و انبارش و نگهداری از مواد ناریه در محل انبار مواد ناریه کارفرما در معدن می باشد.

۲-۱۷- در صورت خرید مواد ناریه توسط کارفرما، هزینه های مربوطه برابر قیمت تحویل مواد در محل انبارک به حساب بدهی پیمانکار منظور شده و هزینه های تامین شده از سوی کارفرما بر اساس مقادیر مصرف مواد ناریه در هر دوره و بر اساس صورتجلسات مصرفی مواد ناریه از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۳-۱۷- کلیه هزینه های مرتبط با مصرف مواد ناریه از جمله، هزینه خرید و حمل تا انبارک، حمل تا محل مصرف در معدن، انبار داری در محل انبار کارفرما، هزینه محافظت از سوی نیروی انتظامی، نظارت بر آتشیاری، هماهنگی با نیروی انتظامی و هر آنچه مورد نیاز است، به عهده و با هزینه پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱۸- نوع و میزان تولید:

با توجه به اینکه مواد اولیه، با کیفیت مورد نظر در سیستم تولید کارخانه مصرف خواهد شد بنابراین میزان استخراج، کیفیت و بطور کلی محصول تولیدی بایستی تامین کننده نیاز کارخانه باشد و پیمانکار برای رفع مشکلات oversize در مراحل آتشیاری ترتیبی اتخاذ کند که محصولی با بیش از اندازه $80\% \times 80\% \times 80$ سانتیمتر، تولید نکند. در صورت تولید سنگهایی با اندازه بالای ۸۰ سانتیمتر، پیمانکار موظف است با هزینه خود بوسیله بیل مکانیکی مجهز به هیدرو هامر نسبت به خردایش آن در اندازه مجاز اقدام نماید. بر همین اساس میزان تولید محصول جهت تحویل در چارچوب کلیات مشخص شده خواهد بود که پیمانکار در هر صورت بدون هیچ گونه شرط و ادعایی بایستی متعهد به تولید و تحویل محصول به محل مورد نظر باشد.

ماده ۱۹- محل تحویل ماده معدنی تولید شده:

۱-۱۹- تحویل مواد معدنی قابل استحصال به میزان مورد نیاز و با کیفیت تعیین شده در داخل قیف سنگ شکن در کارخانه با فاصله یازده و نیم کیلومتر سنگ آهک، هشت و نیم کیلومتر مارل (از معدن) یا در دپوهای مورد نظر کارفرما، خواهد بود. تبصره ۹: در صورت توقف کوره یا سنگ شکن، در صورت امکان، مواد اولیه در محل دپوهای مدنظر کارفرما تخلیه می گردد. ۲-۱۹- محل دپوها قبلاً به رویت پیمانکار رسیده و هزینه های آن نیز مشخص شده است. تسطیح محل و بستر دپوهای مختلف و همچنین انباشت و دپوسازی های مواد اولیه مختلف به عهده و با هزینه پیمانکار است.

ماده ۲۰- مشخصات و کیفیت محصول:

۱-۲۰- تعهد کارفرما در قبال تحویل و دریافت محصول تولیدی پیمانکار صرفاً در مورد محصولی خواهد بود که از نظر کیفیت و کمیت مطابق با مشخصات قید شده است. در محصول ارسالی به محل تحویل، پیمانکار متعهد است که ابزار و کنترل های لازم بمنظور رعایت مشخصات قید شده در مشخصات فنی را بکار گیرد. مسئولیت هر نوع عدم تطابق مشخصات محصول تولید شده با مشخصات مورد نظر به عهده پیمانکار می باشد.

۲-۲۰- چنانچه به هر دلیل محصول تحویل داده شده به سنگ شکن بعثت عدم تطبیق با مشخصات درخواستی، خللی در روند تولید محصول سنگ شکن بوجود آورد که موجب بروز خسارات گردد جبران کلیه خسارات و رفع اشکالات بوجود آمده به عهده پیمانکار خواهد بود. علیرغم نظارتهای انجام شده توسط کارفرما و دستگاه نظارت در کنترل کیفیت محصول، مسئولیت نهایی تطبیق مواد اولیه تحویلی با مشخصات درخواستی بعهده پیمانکار خواهد بود و نظارت یا عدم نظارت کارفرما رافع مسئولیتهای پیمانکار نیست.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۳-۲۰- خردایش، نمونه گیری از محصول خردایش شده و انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه کارخانه سیمان دیلمان، با هزینه کارفرما انجام خواهد شد، پیمانکاری می تواند، جهت جلوگیری از شبهات احتمالی و انجام هماهنگی در امور، نماینده ای جهت نظارت بر نمونه برداری معرفی نماید.

۴-۲۰- کارفرما مجاز خواهد بود در هر نقطه از معدن اقدام به نمونه برداری جهت انجام آزمایشات مورد نظر خود نماید. تطبیق و ملاک کیفیت مواد آنالیز شده، نتایج اعلام شده از طرف آزمایشگاه کارفرما بوده و پیمانکار هیچگونه ادعایی در مورد صحت و سقم آن نخواهد داشت.

ماده ۲۱- مالکیت مواد استخراج شده:

۱-۲۱- کلیه مواد استخراج شده متعلق و در مالکیت کارفرما است، پیمانکار حق فروش و یا استفاده از مواد و سنگ های مستخرجه به هر شکل اعم از مواد اولیه در معدن، بعد از خردایش و... را ندارد. کل محصولات تولیدی پس از استخراج و حمل آن که مطابق با مشخصات فنی مورد درخواست کارفرما می باشد بایستی در قیف سنگ شکن یا دپوها تخلیه گردد.

۲-۲۱- مواد حاصله از عملیاتی که کارفرما برای آنها مصرفی ندارد (باطله) طبق دستورالعمل، در محلهای موردنظر کارفرما یا دستگاه نظارت انباشت می شود. این مواد متعلق به کارفرماست و پیمانکار به هیچ وجه حقی در مورد مالکیت یا فروش و مصرف آن ندارد.

ماده ۲۲- تعهدات کارفرما:

۱-۲۲- تحویل طرحها و نقشه های اجرایی معدن و محل ایجاد دپوها در کارخانه برای مقادیر تعیین شده به پیمانکار.

۲-۲۲- تامین انبارک مواد ناریه با کارفرماست لیکن خرید، حمل، هزینه نگهداری در انبارک کارفرما، اجرای عملیات آتشکاری به همراه عملیات چال زنی و هر آنچه مورد نیاز است، بر عهده و با هزینه پیمانکار است، انجام عملیات آتشکاری می بایست به شرکت آتشکار دارای صلاحیت که با نظر کارفرما انتخاب شده است، واگذار شود.

۳-۲۲- پرداخت حقوق دولتی مصوبه سازمان صنعت معدن و تجارت به عهده کارفرماست.

۴-۲۲- برنامه ریزی و نظارت بر استخراج و بارگیری، حمل و انتقال مواد اولیه و نسبت و درصد مواد اولیه از قبیل آهک، مارل و دیگر مواد افزودنی به عهده کارفرما می باشد و پیمانکار هیچگونه حق دخالتی در آن ندارد.

۵-۲۲- مسئولیت بهره برداری و کارکرد صحیح دیارتمان سنگ شکن با کارفرما می باشد، در صورتیکه حمل بار به سنگ شکن با تاخیر و بصورت ناپیوسته انجام پذیرد و منجر به کارکرد خالی سنگ شکن و کاهش تناژ و تولید ساعتی آن و افزایش مصرف برق KWH/TON و توقف خط تولید بعثت عدم تامین مواد معدنی مورد نیاز گردد، هزینه های آن پس از محاسبات کارشناسی توسط ناظر قرارداد از صورت وضعیت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

۶-۲۲- مسئولیت کیفیت و آنالیز شیمیایی مواد معدنی استخراج شده کلاً به عهده کارفرما می باشد و کارشناسان فنی معدن و آزمایشگاه کیفیت مواد معدنی استخراج شده را تعیین می نمایند و در صورت تغییر کیفیت شیمیایی معدنی در محل های مذکور، در صورتیکه عیناً مطابق نظر دستگاه نظارت و کارفرما عمل شده باشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۷-۲۲- کارفرما متعهد است صورت وضعیت های تحویل شده از طرف پیمانکار را حداکثر ظرف ۳۰ روز رسیدگی نموده و نسبت به پرداخت صورت وضعیت تائید شده اقدام نماید.

ماده ۲۳- تعهدات و تائیدات پیمانکار:

۱-۲۳- پیمانکار متعهد می گردد روزانه حداقل ۵۵۰۰ تن مواد موضوع قرارداد را براساس درصد های اعلام شده تحویل نماید. برای مقادیر کمتر از ۵۲۰۰ تن، پیمانکار مشمول اعمال جرایم پیش بینی شده در قرارداد خواهد شد.

۲-۲۳- پیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما، حداقل ماشین آلات و تامین تجهیزات لازم را مطابق جدول ماشین آلات پیوست، که جزء لاینفک این قرارداد است را تهیه نموده و همیشه، بصورت کامل و آماده بکار در محل معادن نگهداری نماید. در صورتیکه در حین عملیات توسط دستگاه نظارت کارفرما مشخص گردد تعداد بیشتری ماشین آلات مورد نیاز است پیمانکار موظف است، طی ۱۵ روز کاری پس از ابلاغ کارفرما، نسبت به تامین ماشین آلات اضافی اقدام نماید.

۳-۲۳- پیمانکار متعهد است که کلیه پرسنل اجرائی و ستادی مورد نیاز و لوازم ایمنی مورد نیاز پرسنل خود را تأمین نموده و مسئولیت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی پرسنل طبق ضوابط قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی و مقررات HSE را بعهده دارد و در صورت بروز هرگونه خسارات و یا حادثه ای در محیط کار، پیمانکار مسئول خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۴-۲۳- پیمانکار تأمین محل سکونت، وسایل ایاب و ذهاب، غذا و لباس کار و سایر هزینه های پرسنل خویش را عهده دار است.

۵-۲۳- رعایت و حفظ اصول ایمنی و حفاظت و نگهداری جاده ارتباطی و همچنین تسطیح و حفاظت از جاده های معدن تا کارخانه سیمان دیلمان، بعهده و با هزینه پیمانکار می باشد.

۶-۲۳- پرسنل پیمانکار موظف می باشند که کلیه نکات و مسائل ایمنی و قانونی را بطور کامل رعایت نماید. بدیهی است که مسئولیت عدم رعایت موازین فوق بعهده پیمانکار می باشد.

۷-۲۳- پرداخت بموقع حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۸-۲۳- پیمانکار بدون اخذ توافق کتبی کارفرما حق واگذاری تمامی یا بخشی از موضوع قرارداد و جابجایی ماشین آلات به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث را ندارد.

۹-۲۳- در صورتیکه در محدوده کاری پیمانکار آثار تاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن پیدا شود، پیمانکار موظف است ضمن توقف موقت عملیات اجرایی، طبق قوانین مربوطه مراتب را بلافاصله به کارفرما و مقامات مسئول محلی اطلاع دهد. در غیر این صورت پیگیردهای قانونی متوجه پیمانکار است و ارتباطی به کارفرما ندارد.

۱۰-۲۳- پیمانکار موظف است که سرپرست کارگاه و جانشین نامبرده را در ابتدای کار که دارای مدارک کارشناسی مرتبط و تجربه کافی (حداقل ده سال) در رشته معدن و مورد تایید کارفرما باشد کتباً به کارفرما معرفی نماید و اشخاص نامبرده ملزم به اجرای دستورات نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت او در چارچوب قرارداد می باشند.

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۱۱-۲۳- هرگاه یکی از پرسنل پیمانکار، توسط نماینده کارفرما و یا واحد معدن او، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود به پیمانکار و یاسرپرست کارگاه کتباً ابلاغ گردید، پیمانکار موظف است بلافاصله و بدون هیچ گونه عذری نامبرده را از کارگاه اخراج نماید.

۱۲-۲۳- پیمانکار موظف است که کلیه کامیونهای بکارگرفته خود را بیمه نماید، ضمناً کلیه رانندگان می بایستی دارای گواهی نامه های مرتبط با ماشین آلات مورد استفاده باشند و جبران خسارات هرگونه حادثه ای به اشخاص ثالث و مسئولیت ناشی از آن بعهد پیمانکار بوده و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. و در صورت وقوع حادثه ای در محیط کار، جاده های ارتباطی معادن به کارخانه و یا معادن مورد بهره برداری به شخص یا اشخاص و یا ماشین آلات کارخانه که قصور از طرف مقامات ذی صلاح، شخص و یا راننده ماشین آلات پیمانکار تشخیص داده شود، جبران خسارت وارده از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره ۱۰: پیمانکار مجاز به تخلیه مواد اولیه یا نخاله در طول جاده های ارتباطی معادن به کارخانه نمی باشد. در صورت تخلیه مواد اولیه یا نخاله، پیمانکار موظف است فوراً نسبت به پاکسازی مناطق یاد شده با استفاده از نیروی انسانی و یا ماشین آلات خود اقدام نماید و از این بابت هیچگونه وجهی به وی تعلق نمی گیرد و در غیر اینصورت کارفرما راساً اقدام و هزینه اجرای کار بعلاوه پانزده درصد بالاسری به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد نمود.

۱۳-۲۳- تأمین سوخت مصرفی شامل: بنزین، گازوئیل، روغن ماشین آلات پیمانکار و برق و آب تلفن بعهد و با هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما در حد امکان تسهیلات و مساعدت های لازم را در خصوص معرفی به شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه به بعمل خواهد آورد.

۱۴-۲۳- کلیه ماشین های مورد استفاده برای حمل باید از نوع کمپرسی ۱۰ چرخ بوده و در صورت استفاده از ماشین های دیگر مسئولیت تخلیه محموله ها به عهده پیمانکار می باشد. ظرفیت ماشین آلات حمل براساس کارت انتظامی می باشد.

۱۵-۲۳- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را مطابق مفاد قانون تأمین اجتماعی بیمه نموده و فهرست کارکنان خود را همراه با حق بیمه آنان، هر ماه به سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارد. (موضوع مفاد ۲۹ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی) پیمانکار مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است به عنوان کارفرمای پرسنل خود، در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۱۶-۲۳- تامین آب مورد نیاز جهت آب پاشی جاده معدن برعهده کارفرما می باشد (آب دریك نقطه از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل می شود). و تامین دستگاه ماشین آب پاش جهت آب پاشی جاده ها معدن و سایر مسیر های داخل کارخانه برعهده و با هزینه پیمانکار خواهد بود.

۱۷-۲۳- پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی سازمانهای مرتبط از جمله، تامین اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کار، راهداری و حمل و نقل جاده ایی، فراجا و بوده و حق عدول از آنها را نخواهد داشت.

۱۸-۲۳- پیمانکار موظف به عمل و رعایت کلیه ضوابط و مقررات راهداری و حمل نقل جاده ایی و راهنمایی و رانندگی (فراجا) بوده و کلیه نیروهای پیمانکار باید از این مقررات آگاهی کامل داشته باشند.

۱۹-۲۳- رعایت و اجرای کلیه قوانین حفاظت و ایمنی و زیست محیطی، تامین تجهیزات حفاظت و ایمنی و اخذ گواهی های سلامت پرسنل پیمانکار در طول مدت قرارداد برعهده و با هزینه پیمانکار بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه کارفرما نیست.

۲۰-۲۳- تامین آب و برق مورد نیاز پیمانکار برعهده و با هزینه پیمانکار است. کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲۱-۲۳- پیمانکار موظف است کارگاه خود را در محل و نزدیکی معدن ایجاد و استقرار نماید.

۲۲-۲۳- تامین مواد ناریه و خرید و حمل و نگهداری و آتشیاری و هر آنچه در ارتباط با مصرف مواد ناریه لازم است، به عهده و با مسئولیت پیمانکار بوده و هزینه آن در قیمت تمام شده لحاظ شده است و کارفرما تنها جهت معرفی به مسئولین زیربط اقدام خواهد نمود.

۲۳-۲۳- در صورت تعیین محل دپوی جدید توسط کارفرما، مبلغ واحد حمل بر اساس تناسب گیری مسافت حمل از جدول آنالیز قیمت (تن - کیلومتر)، محاسبه و پرداخت می گردد.

۲۴-۲۳- پیمانکار تائید نمود تمام اسناد و مدارک موضوع قرارداد را مطالعه نموده و با آگاهی کامل مهر و امضاء نموده است.

۲۵-۲۳- پیمانکار تائید نمود محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال را با توجه به آمار ۲۰ ساله تا تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

۲۶-۲۳- پیمانکار تائید نمود از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیات ها، عوارض و دیگر مقررات که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

- ۲۷-۲۳ پیمانکار تأیید نمود در تهیه و برآورد پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و بعداً درخواست هر گونه پرداختی خارج از قرارداد را از خود سلب می نماید.
- ۲۸-۲۳ پیمانکار تأیید نمود که از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های تامین اجتماعی و حفاظتی قانون کار و مالیاتها و عوارض و دیگر مقررات مربوطه اعم از موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان خود کاملاً مطلع بوده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.
- ۲۹-۲۳ پیمانکار متعهد به تهیه، تامین و حمل کلیه تجهیزات و ماشین آلات انجام عملیات حفاری، برداشت، استخراج و حمل و ابزار و وسایل و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای قرارداد حاضر با هزینه خود می باشد.
- ۳۰-۲۳ انجام سرویس و تعمیرات کلیه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده، تهیه قطعات یدکی، لوازم مصرفی، سوخت، روغن و سرویس بموقع ماشین آلات با هزینه و در تعهد پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۳۱-۲۳ تأمین دفتر کار، غذا مسکن، سرویس بهداشتی، وسیله ایاب و ذهاب و کلیه وسایل و ابزار مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد و پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل مورد نیاز، آب، برق و تلفن و نگهداری از تجهیزات به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تامین این موارد ندارد.
- ۳۲-۲۳ پیمانکار متعهد است تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین کارگران و ساکنان منطقه اجرای کار، که صلاحیت انجام کارهای موضوع قرارداد را داشته باشند انتخاب و به کار گمارد.
- ۳۳-۲۳ پیمانکار متعهد است حقوق و دستمزد و مزایای کارگران خود را که در انجام خدمات موضوع این قرارداد بکار می گیرد، مطابق بخشنامه های شورای عالی کا پرداخت نماید و پرداخت خسارت اخراج و پاسخگویی به هرگونه ادعای احتمالی کارگران و بروز هرگونه حادثه و فوت و یا هرگونه عملی که به کارگر مربوط باشد برعهده پیمانکار قرار گرفت. و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.
- ۳۴-۲۳ پیمانکار میبایست دستمزد کارگران ابواب جمعی خود را حداکثر تا پنجم هر ماه طبق قانون کار محاسبه و طی فیش حقوقی امضاء شده مرتباً پرداخت کند. (و یا از طریق واریز بحساب بانکی پرسنل مربوطه) پیمانکار نمی تواند، پرداخت دستمزد ابواب جمعی خود را به هر دلیلی از جمله عدم وصول مطالبات خود از کارفرما، به تاخیر اندازد.
- ۳۵-۲۳ پیمانکار رسماً اعلام نمود که توانایی ارائه خدمات موضوع قرارداد را حداقل برای دو ماه بدون اینکه مبلغی از بابت ارائه خدمات موضوع قرارداد از کارفرما دریافت نماید را دارد.
- ۳۶-۲۳ پیمانکار می بایست برای تمامی پرسنل تحت پوشش خود حساب بانکی پس انداز یا جاری گشایش، و تمامی پرداختهای به کارگران را بحساب ایشان واریز و تأییدیه صادره بانکی را در صورت نیاز کارفرما، به دستگاه نظارت کارفرما ارسال نماید.
- ۳۷-۲۳ پیمانکار متعهد گردید که معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء کارگران به بیماری های ناشی از کار را انجام و نتایج حاصله را به دستگاه نظارت و مرکز بهداشت کارفرما ارائه نماید.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۲۳-۳۸ پیمانکار متعهد است کلیه قوانین سازمان تامین اجتماعی و اداره کار را رعایت نموده و کلیه نیروهای اجرایی بکارگرفته خود را، تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

۲۳-۳۹ پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار برای کلیه کارکنان خود اقدام به تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی و شخص ثالث با پوشش مناسب بیمه ای اقدام نماید. توضیح اینکه این بیمه نامه باید هزینه های ازفوت، کارافتادگی و جبران خسارات وارده به پرسنل موضوع قرارداد که دارای سابقه کمتری از حد نصاب در نظر گرفته شده توسط سازمان تامین اجتماعی را دارند نیز تحت پوشش قرار دهد. پیمانکار مکلف است پس از ابلاغ قرارداد و در اسرع وقت نسبت به آن اقدام نماید. در صورت بروز هر گونه حادثه کلیه مسئولیت ها و جبران خسارات به عهده پیمانکار می باشد.

۲۳-۴۰ پیمانکار متعهد گردید که بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را با هزینه خود تامین و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد تجهیزات و دستگاه ها را به آنان بیاموزد و در خصوص رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی نظارت نموده و تمام دستورالعمل های واحد H.S.E کارفرما را رعایت کند.

۲۳-۴۱ تامین مسیر عبور بدون خطر و مناسب برای کارکنان و تجهیزات، جان پناه و تجهیزات ایمنی انجام عملیات آتشکاری و همچنین ایجاد محیط ایمن و بهداشتی در معدن اعم از محوطه های بارگیری و یا پله ها و گذرگاه ها و بطور کلی تمامی محوطه کار به عهده پیمانکار بوده و مسئولیت مدنی کامل کارکنان و اشخاص ثالث در کارگاه و راه های دسترسی به آن را عهده دار است.

۲۳-۴۲ پیمانکار قبل از شروع بکار می بایست سرپرست کارگاه اجرایی (تمام وقت و مقيم)، لیست ماشین آلات و پرسنل مورد نیاز از قبیل تکنسین معدن، مسئولان ایمنی، آتشکاری، دفتر فنی و ماشین آلات اجرای قرارداد را کتباً به دستگاه نظارت ارسال نماید. سرپرست کارگاه پیمانکار باید مهندس معدن با سابقه ده سال فعالیت معدنی، دارای صلاحیت فنی لازم و مورد تأیید دستگاه نظارت، دارای اختیارات کافی جهت اجرای مواد مندرج در قرارداد باشد تا اخذ و اجرای تصمیمات فنی و کارگاهی در محل کارگاه میسر گردد.

۲۳-۴۳ پیمانکار موظف است در پایان هر روز میزان کار انجام یافته، فهرست نیروی انسانی شاغل و فهرست ماشین آلات موجود (فعال و غیرفعال) را با ذکر دلیل در فرمهای مخصوص گزارش روزانه، تهیه و جهت تأیید به دستگاه نظارت (کارفرما) تسلیم نماید.

۲۳-۴۴ چون ممکن است در محدوده کارگاه، پیمانکاران دیگری مشغول کار باشند، پیمانکار موظف است هر گونه همکاری لازم را با پیمانکاران بعمل آورده و هیچگونه محدودیتی از لحاظ اجرای کار آنان با توجه به برنامه کلی پیشرفت کار هماهنگ شده، ایجاد نکند.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۴۵-۲۳ پیمانکار متعهد می شود برای استفاده پیمانکاران پیمانهای دیگر و همچنین مجریان امور از تسهیلات کارگاهی غیر اختصاصی هیچگونه ممانعتی بعمل نیاورده و باعث اختلال در اجرای برنامه های کار آنان نشود. هیچگونه پرداختی برای همکاری و هماهنگی موضوع این ماده بعمل نخواهد آمد.

۴۶-۲۳ پیمانکار موظف است در حفظ نقاط نشانه (B.M.) که در محدوده معدن و کارگاهها واقع است، کوشا بوده و به نحو مقتضی از هر گونه صدمه و عملی که باعث تغییر در این نقاط بشود جلوگیری بعمل آورد. چنانچه این نقاط در محدوده عملیات پیمانکار واقع شده باشد، به منظور مشخص نمودن آنها و ممانعت از برخورد ماشین آلات و دسترسی افراد متفرقه به آنها، اطراف آن را محدود نماید. چنانچه در اثر اعمال پیمانکار در حفاظت نقاط نشانه تغییراتی در آنها ایجاد شود پیمانکار موظف است به هزینه خود و زیر نظر مستقیم دستگاه نظارت و به روشی که از طرف دستگاه نظارت تعیین می شود. آنرا فوری به حالت اول مشخص نموده و بازگرداند.

۴۷-۲۳ در طول مدت اجرا قرارداد ممکن است تغییراتی در نقشه ها از طرف کارفرما و دستگاه نظارت ایجاد گردد پیمانکار موظف به انجام این تغییرات و کارهای اضافی احتمالی است. پیمانکار موظف خواهد بود تا در صورت نیاز، اجرای هر میزان از عملیات استخراج سنگ آهک و باطله ها را با نظر کارفرما یا دستگاه نظارت به اجراء درآورد. در اینصورت کلیه هزینه های استخراج بخشهای مختلف اعم از مواد اولیه و باطله ها بر اساس قیمت قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۴۸-۲۳ اگر برای روشن شدن قسمتی از کار، تهیه نقشه کارگاهی لازم باشد، این امر بعهد پیمانکار است و از این بابت وجهی به پیمانکار پرداخت نمی شود.

۴۹-۲۳ بنا به درخواست کارفرما اکیف نقشه برداری پیمانکار به همراه تجهیزات مورد نیاز موضوع کار بایستی جهت انجام امور محوله در معادن مستقر شوند. تامین نیروها و تجهیزات این گروه بر عهده پیمانکار می باشد و از این بابت ادعایی نخواهد داشت که موظف هستند کلیه نقشه ها اعم از نقشه های زمین شناسی، بلوک بندی عیار، اختلاط مواد، طراحی معدن که توسط دستگاه نظارت تهیه می شود را با یکدیگر مطابقت داده و اگر بین نقشه ها تفاوت موجود باشد به دستگاه نظارت کتبا "گزارش نماید و پس از روشن شدن موضوع اقدام به اجرا نماید.

۵۰-۲۳ پیمانکار می باید کلیه مشخصات و نقشه ها را بدقت مورد مطالعه قرار داده و هر گاه در مدارک و نقشه ها با اشتباهی مواجه گردید مراتب را به دستگاه نظارت گزارش نماید تا دستگاه نظارت تصمیم لازم را اتخاذ و به پیمانکار ابلاغ نماید.

۵۱-۲۳ پیمانکار موظف است در تمامی مدت کار یک سری از آخرین نقشه های اجرا شده را به طوریکه کلیه تغییرات روی آنها اعمال شده باشد به عنوان مدارک کار تهیه نموده و در کارگاه نگهداری نماید تا در صورت نیاز به این نقشه ها در هر زمان به منظور بررسی در دسترس دستگاه نظارت و کارفرما قرار گیرند.

۵۲-۲۳ پیمانکار متعهد است کلیه ساختمان های مورد نیاز خود را از جمله ساختمان انبار، دفتر کار و تعمیرگاههای ماشین آلات سبک و سنگین را در محل اجرای کار ایجاد و تامین نماید. همچنین وسایل و لوازم مورد نیاز هر قسمت را فراهم نماید.

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۵۳-۲۳ پیمانکار متعهد است، محل مناسبی را برای کمکهای اولیه و درمان سرپائی کارکنان خود ایجاد نماید.

۵۴-۲۳ با توجه به عدم وجود انشعاب آب در محل معدن، تامین و هزینه آب مصرفی بعهده پیمانکار است.

۵۵-۲۳ تامین، انتقال و هزینه برق مصرفی به عهده پیمانکار می باشد.

۵۶-۲۳ تامین امکانات و تسهیلات لازم در دوره اجراء کار موضوع قرارداد از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت در تعهد و به هزینه پیمانکار است و چنانچه کارفرما امکاناتی از قبیل برق، مخابرات، آب آشامیدنی و غیره را در حد مقدمات، بمنظور مساعدت در اختیار پیمانکار قرارداده، هزینه های مربوطه طبق نرخ روز که از طرف کارفرما اعلام می شود از پیمانکار دریافت خواهد شد.

۵۷-۲۳ پیمانکار اقرار می نماید که از کلیه قوانین و مقررات حفاظت فنی و ایمنی کارگاه که از طرف سازمانهای مسئول تدوین یافته مطلع و آگاه بوده و مکلف به انجام کلیه اقدامات لازم در این زمینه می باشد. پیمانکار موظف به تهیه کلیه وسائل ایمنی مورد نیاز برای کارگران و کارمندان خود که در محدوده کارگاه مشغول به کار می باشند، بوده و همچنین بایستی وسائل ایمنی مورد نیاز برای کارگاه را تأمین نماید. در مواردی که طبق تشخیص واحد ایمنی کارفرما و یا دستگاه نظارت اجرای عملیات باعث ایجاد خطر یا زبانی رفت و آمد عمومی یا کارکنان و سایر اشخاصی که در اطراف یا داخل کارگاه هستند، شود، دستگاه نظارت می تواند هر طوری که صلاح می داند، دستورات مقتضی برای اجرای اقدامات ایمنی و حفاظتی را صادر نماید و پیمانکار موظف است دستورات مزبور را اجرا نماید. در صورتیکه پیمانکار نخواهد و یا نتواند دستورات فوق الذکر را اجرا نماید و همچنین اگر رئیس کارگاه یا نماینده وی برای دریافت این دستورات در کارگاه حضور نداشته باشد، دستگاه نظارت می تواند راساً "به تشخیص خود شرایط و وضعیت عملیات در حال اجرا را به نحوی تنظیم نماید که خطری ایجاد نشود. مسئولیت هر گونه حادثه ای که در اثر سهل انگاری پیمانکار در این موارد بوجود آید با پیمانکار می باشد و در هر حال اقدام یا عدم اقدام دستگاه نظارت به هیچ وجه از مسئولیت مستقیم پیمانکار نسبت به تأمین هزینه و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت اقدامات ایمنی و حفاظتی نخواهد کاست.

۵۸-۲۳ پیمانکار موظف است قبل از اجرای هر نوع عملیات از تأسیسات و تجهیزات موجود اطلاع دقیق حاصل نماید تا در حین اجرای عملیات، آمد و رفت ماشین آلات و وسائط نقلیه، هیچگونه صدمه و لطمه ای به تأسیسات و تجهیزات موجود وارد نیارد. در صورت بروز هر نوع حادثه و یا قطع برق و یا آب و غیره و ایجاد هر نوع صدمه و یا زبانی پیمانکار مکلف و متعهد به پرداخت خسارت وارده خواهد بود و این خسارت از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می گردد چنانچه پیمانکار ظرف یکماه کلیه خسارات وارده را جبران ننماید، کارفرما به هر طریقی که صلاح بداند نسبت به اخذ هزینه ناشی از خسارات اقدام خواهد نمود. پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۵۹-۲۳ پیمانکار موظف است دو هفته پیش از شروع عملیات تخریب، یا برچیدن کلیه یا بخشی از سازه های موجود در کارگاه که جهت انجام عملیات مورد قرارداد تخریب یا برچیدن آنها لازم باشد مراتب را کتباً "به دستگاه نظارت اطلاع دهد. و قبل از

خوانده شد و مورد قبول است

مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

تغییر مکان یا تخریب هر گونه تسهیلات مستقر شده یا هر ساختمان پیمانکار می باید پس از کسب مجوزاز دستگاه نظارت اقدام نماید. و پس از اتمام قرارداد، پیمانکار موظف است آنچه را که در چارچوب مفاد قرارداد ساخته یا مستقر نموده و ضرورت حفظ آن از طرف کارفرما به پیمانکار اعلام نشده، تخریب و جمع آوری نموده و محوطه را از وجود آنها خالی سازد.

۶۰-۲۳ نگهداری جاده های ارتباطی تا کارخانه از نظر، نمک پاشی و تامین آن، برف روبی، اصلاح مسیر بوسیله ماشین آلات، احداث راه های دسترسی و ترمیم راه های موجود ترابری در داخل محدوده معادن برعهده و با هزینه پیمانکار می باشد. تامین مصالح مورد نیاز از قبیل مخلوط کوهی یا رودخانه ایی نیز به عهده پیمانکار است. (انجام بتن ریزی در جاده ها و یا اجرای آسفالت به عهده و با هزینه کارفرما خواهد بود).

۶۱-۲۳ برنامه تفصیلی عملیات اجرایی (با ذکر منابع نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات) در قالب برنامه زمان بندی کلی بایستی کتبا "توسط پیمانکار اعلام و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

۶۲-۲۳ پیمانکار موظف است اجرای کار را مطابق برنامه زمانبندی کلی اعلام شده انجام دهد. و همچنین برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای کار با هماهنگی دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از شروع قرارداد (با ذکر منابع انسانی، ماشین آلات و تجهیزات) تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید و برنامه های کوتاه مدت هفتگی و ماهیانه می بایست در چارچوب برنامه کلی توسط پیمانکار تهیه شده و سه روز قبل از شروع برنامه ارائه داده شود تا پس از تأیید به مورد اجراء گذاشته شود.

۶۳-۲۳ پیمانکار متعهد و موظف به انجام عملیات اجرایی به شرح زیر است:

۱-۶۳-۲۳ طراحی شبکه حفاری، برآورد میزان مواد ناریه مورد نیاز عملیات ایجاد رمپ ها و پله های استخراجی و باطله برداری براساس طرح مورد تأیید دستگاه نظارت.

۲-۶۳-۲۳ قبل از شروع عملیات آتشکاری در محل حضور یابد و انجام عملیات آتشکاری از قبیل نحوه خرجگذاری در چالها و دیگر کارهای مرتبط را مورد تأیید قرار داده و تمامی دستورالعمل های انجام عملیات آتشکاری را بر اساس مقررات انجام دهد، بدیهی است تهیه طرح آتشکاری "تعداد و عمق و محل چالها" با پیمانکار است که به دستگاه نظارت جهت بررسی و تأیید ارائه می دهد.

۳-۶۳-۲۳ انجام عملیات استخراجی سنگ آهک و مارل، بارگیری و حمل به داخل سنگ شکن یا محل دپوهای مربوطه، در صورت لزوم و درخواست کارفرما، دو شیفت کاری ۸ ساعته انجام می شود و پیمانکار هیچگونه ادعایی ندارد.

۴-۶۳-۲۳ استخراج مواد اولیه را دقیقاً مطابق با طرح و نظر دستگاه نظارت انجام داده و از اختلاط ماده معدنی مختلف با باطله جدا "خودداری نماید.

۵-۶۳-۲۳ اجراء عملیات لق گیری دیواره ها به منظور ایمن سازی بعهده پیمانکار بوده و حفاری در محدوده های دیواره های نهایی می بایست بنا به نظر دستگاه نظارت به نحوی باشد که اجراء عملیات آتشکاری جهت ایمن سازی دیواره ها میسر گردد.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

- ۶-۶۳-۲۳ در صورت ایجاد آلودگی ماده معدنی با باطله، پیمانکار با هزینه خود، ماده معدنی را از سنگهای دیگر به روش سنگ جوری جدا نموده و آنها را بارگیری و به محل سنگ شکن یا محل دپوهای مورد نظر حمل خواهد نمود.
- ۷-۶۳-۲۳ تسطیح دپوها و آماده سازی محل دپوها و ساخت و نگهداری به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد.
- ۸-۶۳-۲۳ جهت تخلیه در قیف سنگ شکن، پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به حمل سنگ آهک با بیش از ۶۰ سانت نیست، موظف است سنگهای تولیدی با اندازه بزرگتر را به قطعات کوچکتر از ۶۰ سانتیمتر خردایش نماید.
- ۹-۶۳-۲۳ مجوز کتبی لازم برای انتقال از افق بالاتر به افق پایین تر را از دستگاه نظارت کسب نماید و این مجوز در صورتی صادر خواهد شد که کلیه عملیات در افق قبلی با نظر دستگاه نظارت به اتمام رسیده باشد. به طور کلی، تغییر محل جبهه کار توسط دستگاه نظارت تعیین می شود و پیمانکار ملزم به اجرا می باشد.
- ۱۰-۶۳-۲۳ تهیه Berm های حفاظتی و ایمنی جهت ممانعت از ورود هرز آبها و ایجاد شرایط ایمن برای تردد وسایط نقلیه و همچنین ایجاد جاده های دسترسی جزء وظایف و با هزینه پیمانکار است. اصولاً "اجرای کلیه تمهیدات ایمنی به عهده پیمانکار است. در صورت ورود آب به دپوها و معدن تخلیه آن به عهده پیمانکار بوده و چنانچه در اثر نفوذ آب، رطوبت مواد اولیه به اندازهایی باشد که در سنگ شکن قابل استفاده نباشد، پیمانکار موظف است مواد مورد نیاز را از محل هایی دیگری که کارفرما تعیین می نماید و دارای رطوبت کمتر از ۶ درصد است، تهیه، بارگیری و ارسال کند.
- ۱۱-۶۳-۲۳ پیمانکار موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که عملیات مورد نیاز با حداقل هزینه زمان و بیشترین بازایی انجام شود.
- ۱۲-۶۳-۲۳ عملیات نمونه گیری نمونه های معدنی از لایه های مختلف و تهیه پودر چالهای آتشکاری از تعهدات پیمانکار است.
- ۱۳-۶۳-۲۳ در صورت نیاز جهت محاسبه احجام در هر یک از جبهه کارهای معادن محل چالهای حفاری شده یا محدوده مورد نظر، با نقشه برداری مشترک توسط نمایندگان کارفرما و پیمانکار برداشت و تمام چالها شماره گذاری می شوند.
- ۱۴-۶۳-۲۳ تهیه و تحویل نمونه ها به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات ضروری به عهده پیمانکار است.
- ۱۵-۶۳-۲۳ پیمانکار موظف است عملیات حفر چالها جهت انفجار را بنحوی انجام دهد که زمان کافی جهت خرج گذاری و انفجار مربوطه قبل از غروب آفتاب وجود داشته باشد.
- ۱۶-۶۳-۲۳ پیمانکار هیچگونه ادعایی در خصوص تغییرات احتمالی در رابطه با شرایط زمین شناسی، معدنی، عملیات استخراج که ممکن است در اثر اجرا پدیدار شود، نخواهد داشت.
- ۱۷-۶۳-۲۳ پیمانکار می بایست مالکیت ۷۰٪ ماشین آلات و تجهیزات را در اختیار داشته باشد.

ماده ۲۴ - جرائم قرارداد:

- پیمانکار در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد، با اعلام اخطار توسط ناظر قرارداد مشمول پرداخت جرائم زیر خواهد شد:
- ۱-۲۴ هر نوع جریمه ایی که در متن اسناد، جداول و مفاد این قرارداد پیش بینی شده است.

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۲-۲۴ در صورت گزارش مسئول ایمنی و بهداشت مبنی بر عدم رعایت موازین ایمنی، بهداشت و زیست محیطی و عدم رعایت دستورالعملهای مربوطه، برای بار نخست مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (صد میلیون ریال) و برای بار دوم مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) پیمانکار جریمه می شود، در صورت تکرار، در هر مرحله بیست درصد به مبلغ جریمه افزوده شده و یا بنا به تشخیص کارفرما، قرارداد یکطرفه فسخ می شود.

۳-۲۴ در صورت عدم تأمین موارد مورد نیاز کارخانه از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند، علاوه بر اعمال جریمه ای معادل تناژ کسری (تناژ حمل نشده) برابر نرخ قرارداد، باقیمانده خسارت خود را از محل تضمینهای قرارداد دریافت نماید. در این خصوص پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

۴-۲۴ در صورت بروز حادثه، با در نظر گرفتن شدت حادثه و دلایل بروز آن، جرائمی تحت عنوان جرایم حوادث تعلق می گیرد. که از طرف واحد ایمنی کارفرما اعمال خواهد شد.

۵-۲۴ در صورت فسخ قرارداد، پیمانکار می بایستی طبق نظر کارشناسی دستگاه نظارت، معادل ۲۰٪ ارزش کل قرارداد (علاوه بر جرایم پیش بینی شده در قرارداد) را به عنوان جریمه به کارفرما پرداخت نماید. این جریمه از محل سپرده ها و مطالبات پیمانکار قابل وصول بوده و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ماده ۲۵ - حوادث قهری و غیر مترقبه:

جنگ ها (اعم از اعلام شده یا نشده)، انقلابها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث قهری مشابه و خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای مدتی ناممکن سازد، جزء حوادث قاهره به شمار می رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

۱-۲۵ در بروز حوادث قهریه، هیچیک از دو طرف مسئول خسارتهای وارد شده در اثر این حوادث به طرف دیگر نمی باشد.

۲-۲۵ پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از جان و مال نیروهای تحت پوشش خود که در حوادث قهری رها کردن آنها منجر به زیان می شود به کار گیرد.

۳-۲۵ جبران خسارتهای وارده به ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۶ - حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از انعقاد، اعتبار، تفسیر، اجرا، فسخ، نقض، ابطال، بطلان، دعاوی راجع به اسناد پرداخت و اسناد تجاری مرتبط با این قرارداد و یا دعاوی راجع به توابع و لواحق آن و به طور کلی هر گونه ابهام یا ایراد نسبت به قرارداد، بدو از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه، ظرف مدت دو ماه موضوع مربوطه از طریق هیئت داورى مستقر در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و طبق دستورالعمل هیئت داورى مزبور قابل رسیدگی و

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

حل و فصل بوده و رأی هیئت داوری مذکور برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها قطعی و لازم الاجرا می باشد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازم الاتباع است.

تبصره ۱۱: به منظور جلوگیری از بروز وقفه در امر عملیات، پیمانکار باید در دوره حل اختلاف نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام لازم را بنماید.

ماده ۲۷-فسخ قرارداد:

در صورت بروز هر یک از شرایط ذیل کارفرما می تواند قرارداد را به طور یک طرفه فسخ نماید و نسبت به برآورد خسارت خود و تامین آن از طریق وجه الضمان و مطالبات احتمالی و اموال موجود در عرصه کارگاهی اقدام و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نموده و متعهد به تمکین آن می باشد.

۱-۲۷ تاخیر در تحویل گرفتن محل انجام کار از جانب پیمانکار بیش از ۱۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۲-۲۷ تاخیر در تامین ماشین آلات و تجهیزات، تجهیز کارگاه (بیش از ۱۰ روز بعد از پایان زمان تجهیز کارگاه) .

۳-۲۷ تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی بمدت بیش از مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .

۴-۲۷ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه بدون اجازه کارفرما بیش از ۱۰ روز .

۵-۲۷ عدم تامین ماشین آلات مناسب (از لحاظ تعداد یا کیفیت) یا خروج ماشین آلات و تجهیزات از محل انجام کار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت و کارفرما.

۶-۲۷ انحلال شرکت پیمانکاری و یا ورشکستگی پیمانکار .

۷-۲۷ تعطیل نمودن کار و عدم ارائه خدمات موضوع قرارداد بدون موافقت کارفرما و بدون علل قاهره .

۸-۲۷ واگذاری قرارداد یا قسمتی از آن از طرف پیمانکار به شخص ثالث بدون موافقت کارفرما .

۹-۲۷ عدم شروع بکار پس از رفع وضعیت قهری .

۱۰-۲۷ عدم انجام، دستور دستگاه نظارت برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب .

۱۱-۲۷ پس از ابلاغ سه اخطار از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار، مبنی بر عدم رعایت موازین قرارداد

۱۲-۲۷ تحویل مواد اولیه مورد نیاز کمتر از نصف، میزان تعیین شده در طول یک ماه که ناشی از قصور پیمانکار باشد.

۱۳-۲۷ عدم رعایت موازین و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت از سوی پیمانکار و یا عوامل تحت پیمان وی، با رعایت مراتب

تعیین شده در ماده ۲-۲۴ قرارداد

ماده ۲۸- اقدامات پس از فسخ قرارداد:

در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد پس از سه مرحله ابلاغ اخطار قراردادی به پیمانکار و همچنین هر گاه کارفرما بدلائیل اشاره شده در قرارداد تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد، موضوع را کتباً به پیمانکار ابلاغ می نماید. پیمانکار مکلف است در مدت

خوانده شد و مورد قبول است

مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطار فسخ قرارداد از طرف کارفرما، در صورتیکه دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، قرارداد خود به خود فسخ شده تلقی می گردد و در این شرایط کارفرما و پیمانکار اقدامات لازم را به شرح زیر انجام می دهند:

۱-۲۸ کارفرما بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات و ضمانت نامه و سپرده کسور حسن انجام کار و مطالبات پیمانکار اقدام می نماید و بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمانهای موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد.

۲-۲۸ کارفرما بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد از سوی کارفرما، نماینده خود را برای صورت برداری و تهیه صورتجلسه کارهای انجام شده، تعیین مقادیر مصالح باقیمانده، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و دیگر تدارکات موجود در کارگاه معرفی نماید.

هرگاه پیمانکار نماینده خود را در مهلت تعیین شده معرفی نکند و یا نماینده معرفی شده، در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما می تواند بوسیله دستگاه نظارت در این خصوص اقدام نموده و یا بمنظور تامین دلیل، با حضور نماینده دادگستری منطقه، برای صورت برداری انجام اقدامات ضروری اقدام می نماید. مستندات فوق جهت تعیین تکلیف حسابهای مابین مورد تایید است و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

۳-۲۸ پیمانکار مکلف است بلافاصله آخرین صورت وضعیت را تهیه و ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد، به کارفرما تسلیم نماید. در صورت تأخیر در تسلیم صورت وضعیت مزبور، دستگاه نظارت میتواند راساً نسبت به تهیه صورت وضعیت اقدام نماید.

۴-۲۸ پیمانکار از تاریخ وصول آخرین صورت وضعیت رسیدگی شده توسط کارفرما، یکماه فرصت دارد که اعتراض خویش را اعلام نماید و در صورت عدم ارسال اعتراض، صورت وضعیت مزبور قبول شده تلقی می شود.

۵-۲۸ پیمانکار می تواند برای آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نشده است، درخواست تجدید نظر نماید. ۶-۲۸ در صورتیکه پیمانکار به منظور اجرای موضوع قرارداد، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر فسخ قرارداد ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، پرداخت این هزینه ها و خسارتهای، در تعهد پیمانکاری باشد.

۷-۲۸ در مورد تضمین های پیمانکار، کارفرما تضمین انجام تعهدات قراردادی و تضمین یا سپرده های مکسوره بابت حسن انجام کار پیمانکار را راساً به نفع خود ضبط و وصول می نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ماده ۲۹- تحویل موقت و تحویل قطعی:

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

تحويل موقت قرارداد فوق بعد از اتمام عملیات و تائید انجام عملیات موضوع قرارداد و کیفیت کار و تحويل جبهه کارها بصورت کامل، توسط دستگاه نظارت انجام و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. پیمانکار است، که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ صورتجلسه تحويل موقت نسبت به انجام موارد زیر اقدام و تائیدیه دستگاه نظارت را اخذ نماید.

۱-۲۹ محل کارهای انجام شده را ایمن ساخته و تحويل دهد، توضیح اینکه در ایمن سازی اصول فنی مربوط به جلوگیری از جاری شدن آبها، لق گیری های منظم پله ها و راههای دسترسی و نظایر آن از اهم موضوعات است.

۲-۲۹ عودت ساختمانها و تجهیزات و امکانات تحويلی از کارفرما.

۳-۲۹ بعد از ابلاغ صورتجلسه تحويل موقت و در صورت انجام مراحل فوق توسط پیمانکار و اخذ تائید دستگاه نظارت، صورتجلسه تحويل قطعی بعد از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ماده ۳۰- پیوست قرارداد:

پیوست این قرارداد به شرح ذیل می باشد و جز لاینفک قرارداد می باشد.

پیوست ۱: جداول پیوست شماره ۱ و ۱-۲- آنالیز قیمت تحويل سنگ آهک

پیوست ۲: جدول پیوست شماره ۲- آنالیز قیمت تحويل مارن

پیوست ۳: جدول پیوست شماره ۳- آنالیز قیمت کارکرد ساعتی ماشین آلات

پیوست ۴: جدول پیوست شماره ۴- لیست ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد

پیوست ۵: جدول پیوست شماره ۵- آیین نامه ایمنی در معادن (HSE) و ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی

ماده ۳۱-نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۳۱ ماده و ۱۱ تبصره به همراه پیوستهای ۵ گانه در ۴ نسخه تنظیم و مبادله گردیده که همگی اعتبار یکسان دارد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

جدول پیوست شماره ۱			
ردیف	شرح عملیات	مبلغ هر تن سنگ آهک (ناخالص)	توضیحات
۱	آماده سازی لاین حفاری و نقشه برداری		<p>۱- در صورت حمل (از دپوها به دپوها) بنا به درخواست کارفرما، از جمله دپوی سنگ آهک در معدن مارن، مبلغ واحد باتناسب گیری از جدول آنالیز قیمت (آیتم حمل) بر اساس (تن - کیلومتر)، محاسبه و پرداخت می گردد.</p> <p>۲- در صورتیکه هر یک از آیتمهای جدول فوق، قبلاً توسط کارفرما انجام شده باشد، مبلغ مربوط به آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود.</p> <p>۳- کلیه مبالغ فوق به صورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.</p> <p>۴- کلیه هزینه های مرتبط با آتشکاری، از جمله انبارداری، هزینه حفاظت فیزیکی، اسکورت، نظارت بر مصرف و هر آنچه مورد نیاز است به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد.</p>
۲	حفاری		
۳	خرید مواد ناریه، انبارداری و آتش باری		
۴	دپو توسط بلدوزر (در معدن)		
۵	جمع استخراج		
۶	بارگیری		
۷	حمل از معدن تا سنگ شکن (فاصله ده و نیم تا یازده و نیم کیلومتر)		
۸	تسطیح دپو و نگهداری جاده معدن تا سنگ شکن		
۹	هزینه های سوخت، غذا، اقامت و کارگاهی		
۱۰	جمع کل (ریال)		
	جمع کل به ازای هر تن / ریال (ناخالص به حروف) : ریال به ازای هر تن سنگ آهک تحویلی		

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

جدول پیوست شماره ۱-۲			
ردیف	شرح عملیات	سنگ آهک (هزینه ناخالص به ریال)	توضیحات
۱	آماده سازی و نقشه برداری		۱- در صورت حمل (از دپوها - به دپوها)، بنا به درخواست کارفرما، از جمله دپوی سنگ آهک در معدن مارن، مبلغ واحد با تناسب گیری از جدول آنالیز قیمت (آیتم حمل) بر اساس (تن - کیلومتر)، محاسبه و پرداخت می گردد.
۲	استخراج سنگ آهک با پیکور		
۳	دپو توسط بلدوزر (در معدن)		
۴	جمع استخراج		
۵	بارگیری		۲- در صورتیکه هر یک از آیتمهای جدول فوق، قبلاً توسط کارفرما انجام شده باشد، مبلغ مربوط به آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود.
۶	حمل از معدن تا سنگ شکن (فاصله ده و نیم تا یازده و نیم کیلومتر)		۳- کلیه مبالغ فوق به صورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
۷	تسطیح و نگهداری جاده معدن تا سنگ شکن		۴- در صورت ایجاد شرایطی که امکان استخراج، به هر علتی، با رو آتشیاری ممکن نباشد. پیمانکار موظف است، بنا به درخواست کارفرما، سنگ آهک مورد نیاز را به میزان تعیین شده در قرارداد، به وسیله پیکوریل مکانیکی استخراج نموده و در محل سنگ شکن تحویل نماید. بدیهی است، پیمانکار در این خصوص هر گونه ادعایی را از خود سلب می نماید.
۸	هزینه های سوخت، غذا، اقامت و کارگاهی		
۹	جمع کل (ریال)		
	جمع کل به ازای هر تن /ریال (ناخالص به حروف):ریال به ازای هر تن سنگ آهک تحویلی		

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

جدول پیوست شماره ۲			
ردیف	شرح عملیات	مارن (هزینه ناخالص به ریال)	توضیحات
	بر اساس هر تن مارن تحویلی در کارخانه		
۱	توسعه، آماده سازی و بوته کنی		<p>۱- در صورت حمل (از دپوها-به دپوها)، بنا به درخواست کارفرما، از جمله دپو در معدن مارن، مبلغ واحد با تناسب گیری از جدول آنالیز قیمت (آیتم حمل) بر اساس (تن-کیلو متر)، محاسبه و پرداخت می گردد.</p> <p>۲- در صورتیکه هر یک از آیتمهای جدول فوق، قبلاً توسط کارفرما انجام شده باشد، مبلغ مربوط به آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود.</p> <p>۳- کلیه مبالغ فوق به صورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.</p> <p>۴- عملیات آتشیاری در معدن مارن ممنوع است و عملیات استخراج معدن مارن بوسیله بولدوزر و چکش بیل مکانیکی خواهد بود.</p>
۲	نقشه برداری		
۳	دپو توسط بلدوزر (در معدن)		
۴	جمع استخراج		
۵	بارگیری		
۶	حمل از معدن تا سنگ شکن (فاصله هفت و نیم تا هشت و نیم کیلو متر)		
۷	تسطیح و نگهداری جاده معدن تا سنگ شکن		
۸	هزینه های سوخت، غذا، اقامت و کارگاهی		
۹	جمع کل (ریال)		
	جمع کل به ازای هر تن /ریال (ناخالص به حروف):		
	ریال به ازای هر تن مارن تحویلی		

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

جدول پیوست شماره ۳		
ردیف	نوع دستگاه استیجاری	مبلغ هر ساعت کاری مفید ناخالص (ریال)
۱	بلدوزر کوماتسو ۱۵۵ یا معادل و بالاتر	
۲	لودر ZL50 یا معادل و بالاتر (۱۵۰ اسب بخار)	
۳	کمپرسی ده چرخ (جفت)	
۴	کمپرسی شش چرخ (تک)	
۵	گریدر 12g یا معادل و بالاتر	
۶	آب پاش	
۷	بیل مکانیکی کوماتسو ۲۲۰ با چکش هیدروهامر، معادل و بالاتر	
۸	بیل مکانیکی کوماتسو ۲۲۰ با پاکت، معادل و بالاتر	
توضیحات :		
<p>۱- بنا بر درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است ماشین آلات خود را به صورت ساعتی جهت خردایش و انتقال مواد افزودنی (مخلوط کوهی، سنگ گچ، سنگ آهن) و جابجایی کلینکر (ریجکت و شارژ مجدد کلینکر) به صورت استیجاری در اختیار کارفرما در مقابل اخذ هزینه ها بر اساس جدول فوق و به ازای هر ساعت کارکرد؛ قرار دهد.</p> <p>۲- کلیه مبالغ فوق به صورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده می باشد.</p> <p>۳- پیمانکار موظف به توزین مجدد مخلوط کوهی، سنگ گچ، سنگ آهن می باشد. توزین مجدد کلینکر بنا به تشخیص و نیاز کارفرما در صورت لزوم به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.</p> <p>۴- بنا به درخواست کارفرما، پیمانکار موظف به برف روبی جاده های مواصلاتی کارخانه به وسیله گریدر در مقابل پرداخت هزینه های آن می باشد. (علاوه بر جاده کارخانه تا معدن که به عهده پیمانکار است)</p> <p>۵- کارکرد ماشین آلات در شیفت روز ۱۰ ساعت و شیفت شب ۸ ساعت می باشد. هیچگونه مبلغی بابت خواب و یا توقف ماشین آلات پرداخت نمی شود. اضافه کار ماشین آلات بر مبنای دول فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد.</p>		

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر

- انجام عملیات آماده سازی، حفاری و آتشیاری، لق گیری، استخراج سنگ آهک، بارگیری و حمل سنگهای استخراج شده به محل دپوهای مربوطه، خردایش اورسایزها و باردهی به سنگ شکن.
- عملیات آماده سازی، استخراج مارن و حمل و باردهی به سنگ شکن.

موضوع : تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان گیلان سبز

لیست حداقل تعداد ماشین آلات مورد نیاز معدن مارن - جدول پیوست شماره ۴		
ردیف	نام و نوع دستگاه	تعداد (دستگاه)
۱	بلدوزر D155 کوماتسو یا معادل و بالاتر	۱
۲	لودر ۴۷۰ کوماتسو یا معادل و بالاتر	۱
۳	کمپرسی ۱۰ چرخ	۱۶
۴	بیل مکانیکی ۴۰۰ کوماتسو و یا معادل و بالاتر	۱
لیست حداقل تعداد ماشین آلات مورد نیاز معدن سنگ آهک		
ردیف	نام و نوع دستگاه	تعداد (دستگاه)
۱	بلدوزر D155 کوماتسو یا معادل و بالاتر	۱
۲	کمپرسی ۱۰ چرخ	۱۶
۳	بیل مکانیکی ۴۰۰ کوماتسو یا معادل و بالاتر	۲
۴	دریل واگن هیدرولیکی	۱
۵	راسل ۹۶ میلی متر به همراه متعلقات	۲
۶	بیل مکانیکی چکش دار ۲۲۰ کوماتسو یا معادل و بالاتر	۱
لیست حداقل تجهیزات مورد نیاز داخلی (مخلوط کوهی، کلینکر، گچ و سنگ آهن)		
ردیف	نام و نوع دستگاه	تعداد (دستگاه)
۱	کمپرسی ۱۰ چرخ مدل	چهار دستگاه (شیفت روز) و سه (دستگاه (شیفت شب)
۲	لودر ZL50 یا معادل و بالاتر	دو دستگاه (شیفت روز) و یک دستگاه (شیفت شب)
۳	بیل مکانیکی چکش دار ۲۲۰ کوماتسو یا معادل و بالاتر	۱
لیست حداقل تعداد ماشین آلات مورد نیاز نگهداری جاده و برف روبی		
ردیف	نام و نوع دستگاه	تعداد (دستگاه)
۱	آب پاش ۱۰ چرخ	۱
۲	گریدر ۱۲g یا معادل و بالاتر	۱

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان گیلان سبز

خوانده شد و مورد قبول است
مهر و امضاء مناقصه گر